北

首层平面图 1:100　中心供应中心

基底S=1695.94M²

S=1350.22M²

注：所有通风口，跨越不同防火分区和防火单元时，风口安装完成后应密封，密封详见通风专业详见
常开防火门需能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能，均设有设置手动应急开启装置
所有外墙立管安装完成后管周100厚砼墙封起来，具体位置以水施方案，可根据现场实际调整

说明：（本项目为一类高层，耐火等级一级，防水等级一级）

1. 本图中家具、空调、卫生洁具、厨具、家用、电器、卫生间管道井管等均为示意，详见装修图
2. 除特别注明外，建筑外墙、楼间墙、烟房之间隔墙墙厚均为200mm，卫生间隔墙、卧室、服务用房等之间隔墙均为100厚，详标注
3. 所有彩钢板墙外期防火墙，耐火极限不小于1.0h，所有防火要求的房间彩钢板墙墙身均做300墙体（或详装修），有水房间需做泛水，做法参11ZJ201 11内
4. 图中所有卫生间结构板下沉400mm，疑似结构板降50mm，均做1%坡度找向地漏，地漏口比周围地面低5mm，卫生间、疑似建筑完成面下H=-0.015，
5. 所有设备管井设C20挡坎200高，厚度同墙体。
6. 地下室所有设备房均C20挡坎200高，厚度同墙体。
7. 各设备专业留孔详见各专业图
8. 钢筋混凝土墙体定位以结构图为准，管墙套管定位以设备专业图为准。
9. 各类井道(如：物流井等)、医疗设备用房、风机房、空调机房等设备用房的墙体待设备安装确认后砌筑，墙体预留洞口位置及尺寸定位，详见综施，由厂家配合施工。
10. 所有外窗窗台距楼地面净高低于0.9m的均设护栏 见17JJ401 14 净高H=0.9m
11. 污洗间等设置地漏或水沟的房间，地面应以1%的坡向地漏或水沟，水沟排水坡度为0.5%。
12. 设备机房基础定位，详见各专业详图。
13. 烟房部分所倒通道需做病人扶手，做法参照装修图
14. 管道井每层管道穿梁时后均设耐火极限不小于1.5h砼板分隔
15. 电梯厅洞尺寸预残板区电梯厂家提供的电梯土建尺寸装图方便电梯均由专业厂家提供,所有电梯门耐火完整性不低于1.0h,其他参数详见总说明和收梯层化图
16. 漏水线参照17ZJ901 4
17. 图中所有水注门板均为100或靠柱边或墙中
18. 除注明外，其余室内外高差处需做斜坡过渡。
19. 凡是连通就食走道与房间之间的玻璃幕墙或者窗户之间均用防火封料封堵
20. 建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017，表5.2.1和表5.3.1 医院及车库的有关规定
21. 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 表5.1.2条有关规定（按耐火等级一级选用）

楼、电梯间标高列表

层数	标高+	层高
梯屋	98.50	/
屋面	94.50	4.00
23F	90.00	4.50
22F	86.10	3.90
21F	81.60	4.50
20F	77.10	4.50
19F	72.60	4.50
18F	68.70	3.90
17F	64.80	3.90
16F	60.90	3.90
15F	57.00	3.90
14F	53.10	3.90
13F	49.20	3.90

楼、电梯间标高列表

层数	标高+	层高
12F	45.30	3.90
11F	41.40	3.90
10F	37.50	3.90
9F	33.60	3.90
8F	29.70	3.90
7F	25.80	3.90
6F	21.30	4.50
5F	16.80	4.50
4F	12.90	3.90
3F	8.40	4.50
2F	4.20	4.20
1F	±0.00	4.20
-1F	-5.00	-5.00
-2F	-8.90	-3.90

电梯编号	停靠层数	提升高度(m)	载重量(kg)	速度(m/s)	基坑深度(m)	顶层高度(m)	电梯门(门宽X门高)	备注
DT1	23	94.50	2000	2.0	1.8	4.6	1300x2300	前床梯兼消防电梯
DT2	23	94.50	2000	2.0	1.8	4.6	1300x2300	前床梯兼消防电梯
DT3	23	94.50	2000	2.0	1.8	4.6	1300x2300	前床梯兼消防电梯
DT4	25	103.4	2000	2.0	1.8	4.6	1300x2300	前床梯兼消防电梯
DT5	25	103.4	2000	2.0	1.8	4.6	1300x2300	前床梯兼消防电梯兼无障碍电梯
DT6	25	103.4	1600	1.6	1.8	4.5	1300x2300	医护梯
DT7	25	103.4	1600	1.6	1.8	4.5	1300x2300	医护梯
DT8	24	99.50	1600	1.6	1.8	4.5	1300x2300	污物梯兼消防电梯
DT9	3	12.90	800	1.5	1.8	4.5	900x2200	污物梯
DT10	3	12.90	320	1.0	1.4	4.5	800x2200	客梯

中誉设计有限公司 ZHONGYU DESIGN CO.,LTD.				版本号	资质证书编号	甲级:A144003251	建设单位	清远市妇幼保健院	
				A版	设计文号	2019S051	工程名称	清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程	
审　定	何锦华	项目负责	杨韶馨	专业负责	杨韶馨	图　纸	首层平面图	日期	2019.09
审　核	杨韶馨	校　核	黄伟	设　计	盘海贤	内　容		阶段	建　施
								图号	A8-13